



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

Identifikacijski broj: 4209329530001

ID PDV broj: 209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 196 /23

Banovići, 10.08. 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
SANACIJA KROVA OBJEKTA ELEKTORADIONE NA BEŠINU U RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI,
u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u prilogu.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na navedenu adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 14. 8. 2023.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail adresu: mugdin.jn@gmail.com, ili putem pošte na adresu Ugovornog organa.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Transakcijski računi:
161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
134 5801 004 382649 ASA Banka d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: SANACIJA KROVA OBJEKTA ELEKTRO RADIONE NA BEŠINU U RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI

Broj ponude: _____

Datum: _____

1	2	3	4	5	6
Redni broj	NAZIV	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (valuta)	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a (valuta)
A) ELEKTRO RADIONICA					
1	Demontaža postojeće krovne pokrivke od trapeznog lima u kompletu sa štaflom 5x8 cm, paropropusno-vodonepropusnom folijom ,zidnim limovima i limenim ozrakama , te skladištenje po želji investitora u krugu objekta . -vrijednost radova	m ²	225,00		
2	Demontaža postojeće gromobranske trake te njeno ponovno uvezivanje na pokrivku od lima nakon završetka radova. -vrijednost radova	m'	16,00		
3	Nabavka i ugradnja plastificiranog trapeznog lima TR 40 sa filcom ,sa svom potrebnom vijčanom robom (boja po izboru investitora). -vrijednost radova -vrijednost materijala	m ² m ²	225,00 225,00		
4	Nabavka i ugradnja štafle 5x8 cm od jelove građe I klase -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	245,00 245,00		
5	Nabavka i ugradnja zidnih limova RŠ 45 cm od plastificiranog lima sa svom potrebnom vijčanom robom i završnim silikoniranjem (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	14,00 14,00		
6	Nabavka i ugradnja zidnih limova RŠ 60 cm od plastificiranog lima sa svom potrebnom vijčanom robom i završnim silikoniranjem (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	16,00 16,00		
7	Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od plastificiranog lima ,sa svom potrebnom vijčanom robom i fazonskim komadima (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	16,00 16,00		
8	Nabavka i ugradnja vertikalnih oluka od plastificiranog lima ,sa svom potrebnom vijčanom robom i fazonskim komadima (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	26,00 26,00		

9	Nabavka i ugradnja nove limene ozrake Ø160 mm h=0,5 m' od PVC lima sa svom potrebnom vijčanom robom (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	kom kom	1,00 1,00		
10	Nabavka i ugradnja nove limene ozrake Ø250 mm h=0,5 m' od PVC lima sa svom potrebom vijčanom robom (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	kom kom	1,00 1,00		
11	Nabavka i ugradnja linijskih snjegobrana sa svom potrebnom vijčanom robom (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	16,00 16,00		
12	Nabavka i ugradnja uvodnog plastificiranog lima za horizontalne oluke RŠ 20, sa svom potrebnom vijčanom robom (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	16,00 16,00		
B) RADIONICA ZA PAKOVANJE CRIJEVA					
1	Demontaža postojeće krovne pokrivke od trapeznog lima u kompletu sa štaflom 5x8 cm , paropropusno-vodonepropusnom folijom i zidnim limovima , te skladištenje po želji investitora u krugu objekta . -vrijednost radova	m ²	45,00		
2	Demontaža postojećih horizontalnih oluka te skladištenje po želji investitora u krugu objekta . -vrijednost radova	m'	8,00		
3	Demontaža postojećih vertikalnih oluka te skladištenje po želji investitora u krugu objekta . -vrijednost radova	m'	8,00		
4	Demontaža okapnog lima, te skladištenje po želji investitora u krugu objekta . -vrijednost radova	m'	8,00		
5	Demontaža uvodnog lima te skladištenje po želji investitora u krugu objekta . -vrijednost radova	m'	8,00		
6	Nabavka i ugradnja plastificiranog trapeznog lima TR 40 sa filcom ,sa svom potrebnom vijčanom robom (boja po izboru investitora). -vrijednost radova -vrijednost materijala	m ² m ²	50,00 50,00		
7	Nabavka i ugradnja štafle 5x8 cm od jelove građe I klase -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	60,00 60,00		
8	Nabavka i ugradnja zidnih limova RŠ 80 cm od plastificiranog lima sa svom potrebnom vijčanom robom i završnim silikoniranjem (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	8,00 8,00		

9	Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od plastificiranog lima ,sa svom potrebnom vijčanom robom i fazonskim komadima (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	8,00 8,00		
10	Nabavka i ugradnja vertikalnih oluka od plastificiranog lima ,sa svom potrebnom vijčanom robom i fazonskim komadima (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	8,00 8,00		
11	Nabavka i ugradnja okapnog plastificiranog lima RŠ 30 ,sa svom potrebnom vijčanom robom (boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	8,00 8,00		
12	Nabavka i ugradnja uvodnog plastificiranog lima za horizontalne oluke RŠ 30,sa svom potrebnom vijčanom robom(boja po izboru investitora) -vrijednost radova -vrijednost materijala	m' m'	8,00 8,00		
Ukupna vrijednost materijala i radova bez PDV-a:					
Popust:					
Ukupna vrijednost materijala i radova bez PDV-a sa popustom:					

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno plaćanje 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke robe i prijema fakture

Rok izvršenja : _____

Vremenska garancija za radove i ugrađene materijale _____

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.